


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда



ДО
ИВАЙЛО ЙОТКОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, бул. “Марица” №122, п.к. 4018
riosv@plovdiv.riew.gov.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

ОТ

„Булгартрансгаз” ЕАД, представявано от Владимир Малинов - изпълнителен директор

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” №66, ЕИК 175203478
(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров”
№66, ЕИК 175203478

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 02/939 63 00; 02/ 925 00 63; info@bulgartransgaz.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Владимир Малинов – изпълнителен директор

Лица за контакти:

- инж. Ива Иванова, гл. специалист инвестиционна дейност,
тел. 02/ 939 62 70; e-mail: Iva.Ivanova@bulgartransgaz.bg
- инж. Борислав Чаушев, еколог,
тел. 02/ 939 65 43; e-mail: Borislav.Chaushev@bulgartransgaz.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че „Булгартрансгаз“ ЕАД има следното инвестиционно предложение: „Станция за очистване на газопровода - Приемна камера DN 300 (СОГ - Прием DN 300)“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

„Булгартрансгаз” ЕАД е единствения оператор, притежаващ лицензите за пренос и съхранение на природен газ на територията на Република България, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката. Дружеството поддържа обектите и съоръженията на газопреносната

мрежа и разширява газопреносната система на страната в съответствие с техническите изисквания и правилата за безопасност при работа.

Устройството и експлоатацията на съществуващата газопреносна мрежа, както и нейното развитие е съобразено с изискванията основно на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за устройство на територията (ЗУТ), заедно с подзаконовите нормативни актове към тях, а също така и с други действащи в страната нормативни актове, приложими към газопреносната мрежа.

Дружеството предвижда реализацията на обект: "Пускова и приемна камери на Газопроводно отклонение Пловдив DN 500 - Пуск - Прием ТЕЦ „Пловдив Север" и Пуск DN 300 — Прием DN 300 ОЦ „Пловдив Юг", който условно се разделя на следните етапи:

- Етап 1: Станция за почистване на газопровода - Пускова камера DN 500 (СОГ - Пуск DN 500), технологична връзка DN 500 между Транзитния газопровод (ТГ) DN 1000 и МГ-юг DN 700 и кранов възел (КВ) DN 500.
- Етап 2: Станция за почистване на газопровода - Приемна камера DN 500 (СОГ - Прием DN 500) и Станция за почистване на газопровода - Пускова камера DN 300 (СОГ - Пуск DN 300).
- Етап 3: Станция за почистване на газопровода - Приемна камера DN 300 (СОГ - Прием DN 300).

Трите етапа ще се реализират на отделни имоти/площадки, намиращи се на територията на три различни общини. За всеки един етап ще бъдат изготвени отделени ПУП-ПП и Технически инвестиционен проект – фаза технически, с цел одобрението им от компетентните органи и издаване на отделно разрешение за строеж за всеки един етап, в т.ч. и възможност за самостоятелно изпълнение на всеки един етап.

Газопроводно отклонение (ГО) Пловдив е с диаметър DN500 и по своето протежение преминава предимно през обработваеми земи. Започва от отклонение към МГ-Юг с диаметър DN700. Началото на отклонението се намира в имот с идентификатор 17806.32.162 с площ 7.00 дка, м. Пумпалица в землището на с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив, собственост на „Булгартрансгаз" ЕАД.

От газопроводно отклонение Пловдив (DN 500) е изградено отклонение за АГРС ТЕЦ „Пловдив Север" с диаметър DN 300, след което диаметърът на ГО Пловдив се редуцира на DN300 за АГРС ОЦ „Пловдив Юг", като и двата газопровода са разположени в м. Вампирови дупки, северен район гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

Краят на участъка с диаметър DN300 и съответно отклонението за АГРС ОЦ „Пловдив Юг" с диаметър DN 300 (Ø325 мм) се намират в м. Изворите, с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив.

Предмет на настоящото уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е - Етап 3: Станция за почистване на газопровода - Приемна камера DN 300 (СОГ - Прием DN 300).

За поддържане на разчетната пропускателна способност на газопроводите от газопреносната система на „Булгартрансгаз" ЕАД се изграждат очистни съоръжения за пуск и прием на вътрешнотръбни устройства. Чрез тези съоръжения се създава техническа възможност за периодичното почистване и провеждане на инспекции с интелигентни бутала за установяване на техническото състояние на газопроводите без прекъсване на преноса на природен газ.

Газопроводно отклонение Пловдив е въведено в експлоатация на 13.02.1985 г. с Протокол обр. 16 от Държавна приемателна комисия.

Към настоящия момент по трасето на ГО Пловдив не са изградени очистни съоръжения - станции за почистване на газопровода (СОГ).

Инвестиционното предложение предвижда проектиране и реализация на Станция за почистване на газопровода - Приемна камера DN 300 (СОГ - Прием DN 300), съгласно принципна технологична схема (Приложение № 2.1).

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2.Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Описание на основните и допълнителни процеси, спомагателни или поддържащи дейности

Предвидената последователност при извършване на строително-монтажни работи (СМР) е:

- Отлагане на площадката на работната геодезична основа;
- Подготвителни работи;
- Изграждане на временни пътища;
- Земни работи;
- Изграждане на фундаменти на съоръженията;
- Монтаж на технологичното оборудване;
- Монтаж на присъединителни газопроводи;
- Довършителни работи, индивидуални изпитателни мероприятия, пуск и настройка за работа.

Крайт на участъка на ГО Пловдив с диаметър DN300 и съответно отклонението за АГРС ОЦ „Пловдив ЮГ“ с диаметър DN 300 (Ø325 мм) се намират в м. Изворите, с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив. В същото землище в поземлен имот (ПИ) с идентификатор №06447.10.77 по КKKP на с. Брестник (частна собственост), с площ 4,659 дка, се предвижда площадка за Станция за почистване на газопровода - Приемна камера DN 300 (СОГ - Прием DN 300) – съгласно принципна технологична схема (Приложение № 2.1) и извадка от кадастрална карта (Приложение № 2.3).

Съоръжение СОГ

Предвижда се монтаж на нова СОГ - Прием DN 300, със затваряща система от вида „Байонетно затваряне“, осигуряваща надеждно отваряне и затваряне при експлоатация на камерата и безопасителни механизми повишаващи безопасната експлоатация и надеждността на съоръжението. Камерата ще е с възможност за вкарване и изваждане на очистно или инспекционно бутало. Предвиден е сферичен кран DN300 преди предпазно изпускателния клапан на СОГ - Прием DN 300.

Използваните стоманени *тръби* с диаметри по-малки или равни на DN300 ще се предвидят безшевни съгласно хидравлични и якостни разчети, отговарящи на нормите, размерите и техническите изисквания на БДС EN ISO 3183. Ще бъдат с фабрично положено изолационното полиетиленово покритие.

Предвидени са *фасонни части* – колена, тройници, преходи, дъна и други за оборудване на СОГ, които ще са от материал с качества, съответстващи на тези на тръбите.

Ще се използват шамповани фасонни части и индукционно огънати колена, фабрично изолирани с външно изолационно покритие, с дебелина на стената, съответстваща на проектното налягане, пригодни за преминаването на вътрешнотръбни очистни и инспекционни бутала.

Предвидена е *кранова арматура на СОГ*, включваща сферични кранове, пробкови кранове, продухващи (свещни) кранове. На площадката на СОГ се предвижда изместване и позициониране на нов кранов възел (КВ) за газопроводно отклонение за АГРС ОЦ „Пловдив Юг“ с диаметър DN300 и съответно нов КВ за участъка захранващ АГРС КЦМ „Пловдив“ и АГРС „Калцит Асеновград“ с диаметър DN 150, като за КВ се предвиждат един основен кран и байпасна линия. Спирателните сферични кранове за газопроводни отклонения за АГРС ОЦ „Пловдив Юг“ и АГРС КЦМ „Пловдив“ - АГРС „Калцит Асеновград“ се предвиждат с изцяло заварен корпус за подземен, безшахтов монтаж, с изведено надземно управление и устройство за автоматично затваряне в случай на авария в секционния участък.

Прахоуловител/кондензосъбирател

Прахоуловителят/кондензосъбирателят за СОГ - Прием DN 300 ще бъде надземен (със съответните обвързки) за събиране на отпадъци (твърди, прахообразни и течни) с достатъчен обем за поемане на замърсителите при очистни операции на газопровода. Съоръжението ще е оборудвано със съответната спирателна и контролна арматура, като ще има възможност за проверката за наличие и отстраняване на събралите се отпадъци на различни нива. Съоръжението ще бъде защитено от корозия чрез антикорозионно покритие.

Антикорозионна защита на съоръженията в СОГ

Върху надземните части (открити части на кранове, камери, оградни пана, кондензосъбирател и др.) ще бъде положено антикорозионното защитно покритие. Надземните съоръжения са предвидени с пасивна антикорозионна защита. За целта всички части ще бъдат почистени съгласно стандартите и върху тях ще се положи основен и финален слой покрития по такъв начин, че на всички места по съоръженията да се постигне и удостовери дебелина на слоя не по-малко от 300 μm в сухо състояние. Антикорозионното покритие ще бъде устойчиво на UV лъчи, киселиноустойчиво, абразивоустойчиво и с жълт цвят.

Антикорозионна защита на подземните тръбопроводи и спирателна арматура – подземните съоръжения на СОГ са предвидени с пасивна антикорозионна защита, която съответства на изискванията на европейските стандарти. Дебелината на слоя покритие трябва да бъде така оразмерена, че да може при приложено тестово напрежение от мин. 20 kV да е без пробиви. Неизолираните краища на тръбите в зоните на заваръчните шевове след заваряване се изолират чрез система от изолационно покритие, отговарящо на изискванията на стандартите. Всички спирателни кранове за подземен монтаж са фабрично грундиращи и с допълнително антикорозионно покритие.

Предвиждат се защитни заземления и мълниезащита:

- мълниезащитна инсталация на СОГ - Прием DN 300 и на технологичната площадка;
- защитата от преки попадения чрез отделно стоящи мълниеприемни мачти, свързани към самостоятелни заземителни уредби за всяка от тях;
- арестотна защита от пренапрежения (по видове инсталации – електрическа и КИПиА, включително и контролерите) между двете заземления-инструментално и защитно и за изолиращите фланци;
- външен заземителен контур от стоманена поцинкована шина, към който се свързват

всички метални нетоководецни части и съоръжения, както и корпусът на ел. таблото, СОГ - Прием DN 300, се свързват към самостоятелни заземителни уредби;

- за металните части на оградата се предвижда защитно заземление;
- надземните части на съответното съоръжение (СОГ - Прием DN 300, кондензосъбирател и др.) ще са заземени през полупроводникова поляризационна клетка или чрез галваничен/ни протектор/и, или по друг начин, невъзпрепятстващ нормалната работа на съществуващата електрохимична защита (ЕХЗ), съгласно техническия проект.

Заваръчни работи

Заваръчните работи ще се изпълняват съгласно изискванията, посочени в работния проект, стандарт БДС EN 12732 и Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

Заваръчно-монтажните работи по съоръжението ще бъдат извършвани от правоспособни заварчици, притежаващи квалификация "заварчик на тръби" (за метода на заваряване, по които ще се извършат) съгласно Наредба № 7 за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване чл.5 ал.2 и ал.3 и сертификата им позволяващ да заваряват по използваната процедура съгласно стандарти БДС EN ISO 9606-1 и БДС EN 12732.

За удостоверяване на качеството на заварените съединения ще бъде извършен визуален контрол и безразрушителен контрол на заварените съединения, от акредитиран орган за контрол вид „А“ или „С“, акредитиран съгласно БДС EN ISO/IES 17020 или еквивалентен стандарт от ИА „Българска служба за акредитация“ или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация. Методите за контрол, изискванията към заваръчните съединения и критериите за качество ще бъдат съгласно стандарт БДС EN 12732. Последващите операции по почистване, изпитания и свързване на новоизградените СОГ - Прием DN 300 и КВ към съществуващата част на ГО Пловдив ще се извършат след потвърждаване на качеството на всички изпълнени заваръчни съединения.

Провеждане на изпитания

Ще се извършат всички изпитвания, предвидени в проекта и/или изискващи се от действащата нормативна уредба за подобен род строежи, необходими за приемане и въвеждане в експлоатация на строежа.

Преди провеждане на изпитанията ще се извърши почистване на СОГ - Прием DN 300 и прилежащата тръбна обвивка с цел отстраняване на евентуално попаднали отпадъци по време на СМР във вътрешността на газопровода. Очистването ще се осъществи посредством продухване със състен въздух, компресор или промиване на съоръжението. Очистването се преустановява при констатиране липса на замърсители в почистващия въздух/течност.

Съгласно действащата нормативна уредба, изпитването на якост и проверка на плътност на газопровода ще се проведе по най-безопасния метод, а именно хидравличния. След проведените хидравлични изпитания, в газопроводния участък има наличие на вода, като начина на отстраняване ще бъде предвиден в проекта.

За окончателното премахване на влага от вътрешността на тръбопровода преди запълването му с природен газ, се извършваосушаване с осушен въздух или инертен газ азот в СОГ - Прием DN 300 и прилежащата тръбна обвивка до пълно отстраняване на остатъчната влага и постигане на изискуемите параметри.

Единствено след успешно осушаване, новоизградените съоръжения ще бъдат присъединени

към съществуващия газопровод.

Демонтажни работи – на демонтаж подлежат всички подменени кранове и тръбни участъци, изведени от експлоатация. След демонтажа ще бъдат предадени за последващо третиране на фирма притежаваща необходимите регистрационни документи, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Капацитет

Вид на газопровода, съгласно ЗЕ и Наредбите по чл. 200, ал. 1 и ал. 2 от него, основни параметри:

- Диаметър на преносния газопровод - DN 300 (Ø325x8);
- Работно налягане - OP = 5,4 МПа;
- Проектно налягане - DP = 5,94 МПа;
- Максимално инцидентно налягане - MIP = 5,94 МПа;
- Максимално работно налягане - MOP = 5,4 МПа;
- Минимално работно налягане - Pmin = 2,6 МПа;
- Максимална проектна температура: Tmax = +60°C;
- Максимална работна температура на газа Tmax = +20°C;
- Метеорологични условия - характерни за района на гр. Пловдив.

Обща използвана площ

По време на строителството и експлоатацията използваната площ ще бъде около 4,659 дка.

Ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.)

Достъпът до ИП ще се осъществи по новопроектиран път/подходен път (попадащ в ПИ с идентификатор №06447.10.77), като същият ще бъде присъединен към съществуващ път с твърда настилка (Приложение № 2.2).

Няма да се използват съществуващи и няма необходимост от изграждане на нови електропроводи.

Предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив

Преди започването на оформянето на площадката се изземва плодородният слой почва на дълбочина $h=0,5\div0,6$ m. Хумусът ще се отдели на обособени места и след завършването на СМР ще се възстанови.

При реализиране на ИП няма да се използва взрив.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение е свързано технологично с ГО Пловдив, което е въведено в експлоатация на 13.02.1985 г. с Протокол обр. 16 от Държавна приемателна комисия.

Площадката, предмет на настоящото ИП, е ситуирана в ПИ с идентификатор №06447.10.77, в м. Изворите, с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив, съгласно извадка от кадастрална карта (Приложение № 2.3). Имотът е частна собственост, с площ 4,659 дка. Достъпът до

съоръженията ще се осъществи по новопроектиран път/подходен път (попадащ в същият ПИ с идентификатор №06447.10.77), като същият ще бъде присъединен към съществуващ път с твърда настилка (Приложение № 2.2).

Ще се разработи ПУП-ПП за технологичната площадка за Станция за очистване на газопровода - Приемна камера DN 300 (СОГ - Прием DN 300) и трасето на подходния път за достъп до съоръженията. Орган за одобряване на ПУП-ПП е общинския съвет на общ. Родопи. С ПУП – ПП ще се определи сервитутна зона съгласно *Наредба №16 от 09 юни 2004г. за сервитутите на енергийните обекти.*

За съществуващия газопровод, съгласно *Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти* е учреден сервитут - ивици с ширина 2х15м симетрично на оста на газопровода, в които титулярът на сервитутни права може да извършва планови дейности, свързани с експлоатацията, ремонта и поддържането на газовите съоръжения (Приложение № 2.3).

Ще бъде разработен инвестиционен проект, който подлежи на оценяване на съответствието от Консултант по чл. 166, ал.1 от ЗУТ, както и на съгласуване с компетентните контролни органи, Консултанта по чл.166, ал.1 от ЗУТ, Възложителя и други заинтересовани лица, и одобряването му по реда на чл.144, ал.1 от ЗУТ и получаване на разрешение за строеж. Орган за издаване на разрешението за строеж на ИП е главния архитект на община Родопи.

4.Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното предложение е свързано технологично с ГО Пловдив, което е въведено в експлоатация на 13.02.1985 г. с Протокол обр. 16 от Държавна приемателна комисия.

Площадката предмет на настоящото ИП е ситуирана в ПИ с идентификатор №06447.10.77, в м. Изворите, с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив, съгласно извадка от кадастрална карта (Приложение № 2.3). Имотът е частна собственост, с площ 4,659 дка. Достъпът до съоръженията ще се осъществи по новопроектиран път/подходен път (попадащ в същият ПИ с идентификатор №06447.10.77), като същият ще бъде присъединен към съществуващ път с твърда настилка (Приложение № 2.2).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Площадката на ИП не попада в границите на защитена зона по национална екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона „Река Чая“ BG0000194, защитена зона по директивата за местообитанията, одобрена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на министъра на околната среда и водите, се намира на около 4,8 км източно от площадката на ИП.

Реализацията на ИП няма да окаже трансгранично въздействие.

Инвестиционното предложение не засяга обекти, подлежащи на здравна защита. Най-близките такива са първите жилищни сгради на с. Крумово, общ. Родопи, отстоящи на около 1,8 км югоизточно от площадката на ИП.

На територията и в близост до ИП липсва информация за наличие на обекти на културното наследство.

Достъпът до ИП ще се осъществи по новопроектиран път/подходен път (попадащ в ПИ с идентификатор №06447.10.77), като същият ще бъде присъединен към съществуващ път с твърда настилка (Приложение № 2.2).

5.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Ще се използват строителни материали, включващи природни ресурси като пясък, чакъл, а също така и вода. Инертните материали ще се използват в състава на бетоновите смеси за изграждане на настилната на площадката, бетонов противопожарен пояс, както и фундаментите на СОГ - Прием DN 300, спирателните кранове, мълниезащитни мачти и металната конструкция на оградата.

По време на СМР ще се осигурява бутилирана вода за питейни нужди на строителните работници. Вода ще бъде използвана и за приготвяне на бетоновите смеси (ако не се използва готова бетонова смес) и други строителни разтвори, оросяване (при необходимост) с цел предотвратяване на емисии от прах във въздуха. Тази вода ще се доставя с цистерни.

Съгласно действащата нормативна уредба, изпитването на якост и проверка на плътност на СОГ - Прием DN 300 и прилежащата тръбна обвръзка ще се проведе по най-безопасния метод, а именно хидравличния. За провеждане на хидравличния тест на газопровода ще бъде необходимо определено количество вода, което ще се осигури чрез цистерни от местното ВиК дружество.

За осъществяване на инвестиционното предложение няма да има необходимост от изграждане на съоръжения за водоснабдяване и ел. захранване.

През експлоатационния период не се предвижда използването на природни ресурси. Основните технологични процеси не са свързани с потребление на вода.

6.Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат емитирани вещества, включително приоритетни и опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7.Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителните дейности се предвижда използването на различни видове строителна и спомагателна техника.

При провеждането на СМР ще се формират емисии в атмосферния въздух породени от:

- Транспортни дейности – ще се използват тежкотоварни машини за превоз на оборудване, материали, тръби, арматура и др.
- Изкопните и насипни дейности – използване на тежки машини за извършване на изкопните дейности и демонтаж/монтаж на тръби, кранове и съоръжения, обратна засипка, разстилане на съхранения хумус и др.

Очаква се емисиите на прах да са основният замърсител по време на строителните дейности, за което ще се предвидят съответни мерки (напр. оросяване при сухо и ветровито

време).

Ще има емисии на вредни вещества и от използваната механизация и транспортните средства, които ще зависят главно от възрастта и типа на машините, и тяхната поддръжка, товароносимостта, както и от качеството, количеството и вида на използваните горива. За целта ще се вземат мерки за намаляване на емисиите във въздуха съобразно нормативите в страната, както и в съответствие с най-добрите индустриални практики (Industry Best Practice).

Не се очаква въздействие върху качеството на въздуха в най-близко населеното място – с. Крумово, общ. Родопи, тъй като същото се намира на над 1,8 км от ИП.

По време на експлоатацията не се очакват емисии във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Преди започването на оформянето на площадката се изземва плодородният слой почва. Хумусът ще се отдели на обособени места и след завършването на СМР ще се възстанови и/или ще се използва за рекултивация на нарушените терени. Няма да се генерират отпадъчни земни маси, които да се извозват до депо.

Предвижда се поддръжката на строителната и транспортната техника, когато е необходимо, да се извършва в автосервизи, а не на територията на строителната площадка.

По време на строителството ще се генерират битови, производствени и строителни отпадъци.

Съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.) се очакват следните видове отпадъци, посочени по-долу:

- Смесени битови отпадъци - код 20 03 01. Отпадъците ще се генерират от строителите и ще се съхраняват в специализирани контейнери на площадката, като периодично ще се извозват от специализирана фирма на депо за битови отпадъци;
- Хартиени и картонени опаковки - код 15 01 01. Генерираните опаковки от строителни материали и оборудване ще се съхраняват в контейнери за временно съхранение и в последствие ще се извозват за последващо третиране от фирми притежаващи необходимите регистрационни документи по реда на ЗУО;
- Смесени опаковки - код 15 01 06. Генерираните опаковки от строителни материали и оборудване ще се съхраняват в контейнери за временно съхранение и в последствие ще се извозват за последващо третиране от фирми притежаващи необходимите регистрационни документи по реда на ЗУО;
- Чугун и стомана - код 17 04 05. След демонтажа на всички подменени кранове и тръбни участъци, изведени от експлоатация, ще се извозват от фирми, притежаващи съответните регистрационни документи издадени по реда на ЗУО за последващо третиране;
- Отпадъци от заваряване - код 12 01 13. Генерираните отпадъци ще се съхраняват в контейнери за временно съхранение и ще се извозват за последващо третиране от фирми притежаващи необходимите регистрационни документи по реда на ЗУО.

Образуваните отпадъци ще се събират в подходящи съдове/места на строителната площадка (контейнери или др.) и предават за последващо транспортиране и третиране на фирми, притежаващи съответните разрешителни/регистрационни документи издадени по реда на ЗУО за този вид дейност.

По време на експлоатацията се очаква да се генерира отпадък от прахоуловителят/кондензосъбирателят, с код 16 07 08* и наименование „отпадъци,

съдържащи масла и нефтопродукти“ съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Генерираният отпадък ще се събира в подходящи съдове (контейнери или др.) и ще се предава за последващо третиране на фирми притежаващи съответните разрешителни издадени по реда на ЗУО за този вид дейност.

9.Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгребна яма и др.)

На място в рамките на строителната площадка ще бъдат осигурени мобилни химически тоалетни за строителите.

По време на строителството на инвестиционното предложение няма да е необходима вода за промишлени нужди, съответно няма да се формират отпадъчни води. За провеждане на хидравличния тест на газопровода ще бъде необходимо определено количество вода, което ще се осигури чрез цистерни от местното ВиК дружество. В използваната вода няма да бъдат добавяни никакви химични или други вещества и смеси, които биха довели до промяна на химичния състав на използваната вода. Използваната вода от хидротеста ще бъде предадена за последващо третиране на фирма или местното ВиК дружество, съгласно сключен договор за извозване на отпадъчни води.

По време на експлоатацията няма да се образуват битово-фискални или производствени отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Очаква се по време на строителните дейности да бъдат използвани следните опасни химични вещества (ОХВ), в количества по-малки от праговите стойности за „Нисък рисков потенциал“:

- Технически газове и газови смеси - кислород газообразен, аргон газообразен, газообразен въглероден диоксид, заваръчна смес от аргон и въглероден диоксид.

По време на експлоатацията няма да се съхраняват и употребяват ОХВ.


I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС – обява във вестник и публикация на интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
2. Други документи по преценка на уведомятеля:

- 2.1. Принципна технологична схема на СОГ - Прием DN 300.
- 2.2. Чертеж с нанесени ПИ с идентификатор №06447.10.77, път за достъп, съществуващия МГ.
- 2.3. Извадка от кадастрална карта.
3. Електронен носител - 1 бр.
4. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
5. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
6. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 24.05.2023г.



Уведомител: ...

В. Минер Малинчев
Изпълнителен директор на
„Булгартрансгаз“ ЕАД

